

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,709,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนเก้าพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน โดยสังเขป งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบประปา – สุขาภิบาล
งานระบบไฟฟ้า
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นเงิน 4,560,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามแบบประมาณราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ปร.4 ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายชิตะภัทร โพธิ์แสน ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประธานกรรมการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
 - 7.2 นายนิธิศ สภาทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
 - 7.3 นางสาววิภาวรรณ กิ่งกุล ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กรรมการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายชิตะภัทร โพธิ์แสน)

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิธิศ สภาทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววิภาวรรณ กิ่งกุล)

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

☒	ประเภท	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์			
☒	เจ้าของโครงการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์			
☒	สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์			
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ				
☐	แบบเลขที่	-	รายการเลขที่	-	
☒	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	17	แผ่น
☒	ปรับราคาเมื่อวันที่	03 กุมภาพันธ์ 2569			

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง จำนวนเงิน / บาท	Factor F ราคาค่าแรง	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์	3,501,936.84	1.3024	4,560,922.54	
	<u>เงินไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 10.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,560,922	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สี่ล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)			4,560,000	

☒	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	630.00 ตารางเมตร
☒	เฉลี่ยราคาประมาณ	7,238.10 บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการ

(นายชิตะภัทร โพธิ์แสน)

 กรรมการ

(นายนิธิศ สภาทอง)

 กรรมการ

(นางสาววิภาวรรณ กิ่งกุล)

☒	สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์		
☒	เจ้าของโครงการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์		
☒	สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์		
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ			
☐	แบบเลขที่	-	รายการเลขที่	-
☒	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	17 แผ่น
☒	ปรับราคาเมื่อวันที่	03 กุมภาพันธ์ 2569		

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร เป็นเงินประมาณ	4,560,922.54	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	4,560,922	
	ปรับเป็นราคากลางทั้งสิ้น (สี่ล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)	4,560,000	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการ

(นายชิตะภัทร โพธิ์แสน)

 กรรมการ

(นายนิธิศ สภาทอง)

 กรรมการ

(นางสาววิภาวรรณ กิ่งกุล)

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

เจ้าของโครงการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคก อำเภอมือสวรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ประมาณการโดย

..... ประธานกรรมการ

(นายชิตะภัทร โพธิ์แสน)

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2569

..... กรรมการ

(นางสาววิภาวรรณ กิ่งกุล)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
01.	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
01.01.	งานรื้อถอน								
	งานรื้อถอนวัสดุมูลหกลังคาและชนทั้ง	625.03	ตร.ม.	-	-	35.00	21,876.05	21,876.05	
	งานรื้อถอนโครงหลังคาและชนทั้ง	625.03	ตร.ม.	-	-	70.00	43,752.10	43,752.10	
	งานรื้อถอนฝ้าเพดานและชนทั้ง	210.00	ตร.ม.	-	-	55.00	11,550.00	11,550.00	
	งานรื้อถอนผนังโครงคร่าวไม้และชนเก็บ	398.22	ตร.ม.	-	-	45.00	17,919.90	17,919.90	
	งานรื้อถอนพื้นไม้ + ไม้ดัง + คานและชนเก็บ	178.97	ตร.ม.	-	-	85.00	15,212.45	15,212.45	
	งานรื้อถอนประตูและชนทั้ง	30.00	ชุด	-	-	85.00	2,550.00	2,550.00	
	งานรื้อถอนหน้าต่างและชนทั้ง	50.00	ชุด	-	-	100.00	5,000.00	5,000.00	
	งานรื้อถอนเสาไม้และชนเก็บ	33.00	ต้น	-	-	300.00	9,900.00	9,900.00	
	งานรื้อถอนบันไดไม้และชนเก็บ	1.00	ชุด	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	งานรื้อถอนผนังอิฐก่อปูนฉาบและชนทั้ง	385.00	ตร.ม.	-	-	150.00	57,750.00	57,750.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

เจ้าของโครงการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่

- รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคโค อำเภอมือสรีนทร์ จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาเมื่อวันที่

03 กุมภาพันธ์ 2569

ประมาณการโดย

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

(นายชิตะภัทร โพธิ์แสน)

(นายนิธิต สภาทอง)

(นางสาววิภาวรรณ กิ่งกุล)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานรื้อถอนพื้น คอนกรีตเพื่อทำคานและขบทั้ง	25.00	ตร.ม.	-	-	100.00	2,500.00	2,500.00	
	รวมราคา งานรื้อถอน				-		193,010.50	193,010.50	
01.02.	งานดิน หิน ทลาย และฐานราก								
	คอนกรีตหยาบ	3.00	ลบ.ม.	1831.78	5,495.34	579.00	1,737.00	7,232.34	
	ดินขุด-ดินถม	30.00	ลบ.ม.	-	-	380.00	11,400.00	11,400.00	
	ทรายหยาบ	13.00	ลบ.ม.	411.21	5,345.73	112.00	1,456.00	6,801.73	
	รวมราคา งานดิน หิน ทราย และฐานราก				10,841.07		14,593.00	25,434.07	
01.03.	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	แบบหล่อคอนกรีต	50.00	ลบ.ฟ.	556.08	27,804.00	139.00	6,950.00	34,754.00	
	รวมราคา งานแบบหล่อคอนกรีต				27,804.00		6,950.00	34,754.00	
01.04.	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	คอนกรีตโครงสร้าง	47.00	ลบ.ม.	1943.93	91,364.71	579.00	27,213.00	118,577.71	

รายละเอียดปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเกษตรจังหวัดสุรินทร์ แก่ถูกต้อง

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

เจ้าของโครงการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่

- รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคก อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาเมื่อวันที่

03 กุมภาพันธ์ 2569

ประมาณการโดย

 ประธานกรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

(นายขิณะภัทร โพธิ์แสน)

(นายนิธิต สภาทอง)

(นางสาววิภาวรรณ กิ่งกล)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เสาคอนกรีตสำเร็จรูป 0.15x0.15x3.50 ม.	22.00	ต้น	1400.00	30,800.00	350.00	7,700.00	38,500.00	
	รวมราคา งานคอนกรีตโครงสร้าง				122,164.71		34,913.00	157,077.71	
01.05.	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้น RB9 SR24	30.00	เส้น	91.82	2,754.60	60.00	1,800.00	4,554.60	
	เหล็กเส้น RB6 SR24	18.00	เส้น	41.96	755.28	27.00	486.00	1,241.28	
	Wiremesh ลวด 4 มิล @0.20	384.00	ตร.ม.	38.00	14,592.00	6.00	2,304.00	16,896.00	
	รวมราคา งานเหล็กเสริมคอนกรีต				18,101.88		4,590.00	22,691.88	
01.06.	งานโครงสร้างเสาดานเหล็กปูพรม								
	เหล็กกล่อง-100x50x2.3 mm.	47.00	ท่อน	599.07	28,156.29	-	-	28,156.29	
	เหล็กกล่อง-150x50x1.8 mm.	6.00	ท่อน	663.55	3,981.30	-	-	3,981.30	
	เหล็กกล่อง-150x100x3.2 mm.	34.00	ท่อน	1,471.00	50,014.00	-	-	50,014.00	
	Plate 150x150x9 mm.	33.00	ชุด	250.00	8,250.00	-	-	8,250.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

เจ้าของโครงการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคโค อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ประมาณการโดย

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2569

(นายชิตะภัทร โพธิ์แสน)

(นายนิติธ สภาทอง)

(นางสาววิภาวรรณ กิ่งกุล)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ค่าแรงงานโครงสร้างเสาคานเหล็ก	4,100.00	กก.	-	-	12.00	49,200.00	49,200.00	
	สีกันสนิม	210.00	ตร.ม.	59.00	12,390.00	30.00	6,300.00	18,690.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างเสาคานเหล็กรูปพรรณ				102,791.59		55,500.00	158,291.59	
01.07.	งานโครงสร้างบันไดเหล็กรูปพรรณ								
	เหล็กกล่อง-50x50x2.0 mm.	1.00	ท่อน	388.79	388.79	-	-	388.79	
	เหล็กกล่อง-50x25x1.7 mm.	6.00	ท่อน	242.06	1,452.36	-	-	1,452.36	
	เหล็กกล่อง-100x50x1.8 mm.	3.00	ท่อน	462.62	1,387.86	-	-	1,387.86	
	Plate 150x150x9 mm.	7.00	ชุด	250.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
	ค่าแรงงานโครงสร้างบันไดเหล็ก	155.57	กก.	-	-	12.00	1,866.84	1,866.84	
	สีกันสนิม	7.60	ตร.ม.	59.00	448.40	30.00	228.00	676.40	
	สีน้ำมันเคลือบเงา	7.60	ตร.ม.	35.00	266.00	30.00	228.00	494.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างบันไดเหล็กรูปพรรณ				5,693.41		2,322.84	8,016.25	

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

เจ้าของโครงการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์


แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคโค อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2569

ประมาณการโดย

 ประธานกรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

(นายชิตะภัทร โพธิ์แสน)

(นายนิธิต สถาทอง)

(นางสาววิภาวรรณ กิ่งกุล)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
01.08.	งานโครงสร้างหลังคาเหล็กปูพรม								
	C-100x50x20x2.3 mm.	164.00	ท่อน	432.71	70,964.44	-	-	70,964.44	
	C-125x50x20x3.2 mm.	31.00	ท่อน	673.83	20,888.73	-	-	20,888.73	
	C-150x50x20x2.3 mm.	7.00	ท่อน	542.99	3,800.93	-	-	3,800.93	
	แปสำเร็จรูปกัลวาไนซ์ 6 เมตร	155.00	ท่อน	199.00	30,845.00	-	-	30,845.00	
	Plate 150x150x9 mm.	22.00	ชุด	250.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	Plate 150x150x6 mm.	22.00	ชุด	180.00	3,960.00	-	-	3,960.00	
	พุกเหล็ก 3/8"	88.00	ชุด	15.00	1,320.00	-	-	1,320.00	
	ค่าแรงงานโครงสร้างหลังคา	275.023	ตร.ม.	-	-	300.00	82,506.90	82,506.90	
	สีกันสนิม	325.00	ตร.ม.	59.00	19,175.00	15.00	4,875.00	24,050.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างหลังคาเหล็กปูพรม				156,454.10		87,381.90	243,836.00	
	รวมราคา งานวิศวกรรมโครงสร้าง				443,850.76		399,261.24	843,112.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

เจ้าของโครงการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคโค อำเภอมือสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ประมาณการโดย 

..... ประธานกรรมการ



..... กรรมการ



..... กรรมการ

แบบเลขที่ - รายการเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2569

(นายชิตภัทร โพธิ์แสน)

(นายนิธิศ สภาทอง)

(นางสาววิภาวรรณ กิ่งกุล)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
02.	งานสถาปัตยกรรม								
02.01.	งานมุงหลังคา								
	ครอบข้างเมทัลชีท	46.00	เมตร	100.00	4,600.00	50.00	2,300.00	6,900.00	
	ครอบสันจั่วเมทัลชีท	40.00	เมตร	100.00	4,000.00	50.00	2,000.00	6,000.00	
	ครอบชนผนังเมทัลชีท	40.00	เมตร	100.00	4,000.00	50.00	2,000.00	6,000.00	
	ค่าแรงมุงแผ่นเมทัลชีท 0.30 มม.	670.00	ตร.ม.	-	-	70.00	46,900.00	46,900.00	
	เชิงชายสำเร็จรูป ทุยวัน	198.00	เมตร	150.00	29,700.00	80.00	15,840.00	45,540.00	
	แผ่นเมทัลชีท 0.30 มม.	939.00	เมตร	120.00	112,680.00	-	-	112,680.00	
	สกรูยึดหลังคาเหล็ก	2,850.00	ตัว	3.00	8,550.00	-	-	8,550.00	
	รวมราคา งานมุงหลังคา				163,530.00		69,040.00	232,570.00	
02.02.	งานฝ้าเพดาน								
	ฝ้ายิปซัม 9 มิล โคร่งโครงเหล็กอบสังกะสี	361.00	ตร.ม.	200.00	72,200.00	120.00	43,320.00	115,520.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

เจ้าของโครงการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคโค อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ประมาณการโดย

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่

03 กุมภาพันธ์ 2569

รายการเลขที่

(นายชิตะภัทร โพธิ์แสน)

(นายนิธิต สภาทอง)

(นางสาววิภาวรรณ กิ่งกุล)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ผ้าใยขัดกันชื้น 9 มิล โคร่งคร่ำเหล็กอบสังกะสี	18.00	ตร.ม.	200.00	3,600.00	120.00	2,160.00	5,760.00	
	ผ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ 4 มม. โคร่งคร่ำเหล็กอบสังกะสี	99.00	ตร.ม.	170.00	16,830.00	150.00	14,850.00	31,680.00	
	บัวไม้มอมผ้า+ทาสี	680.00	เมตร	35.00	23,800.00	35.00	23,800.00	47,600.00	
	รวมราคา งานฝ้าเพดาน				116,430.00		84,130.00	200,560.00	
02.03.	งานพื้น								
	กระเบื้องพื้นเซรามิก 8 x 8 นิ้ว + วัสดุปู	202.00	ตร.ม.	320.00	64,640.00	160.00	32,320.00	96,960.00	
	พื้นค.ส.ล.ผิวขัดหยาบ	310.00	ตร.ม.	30.00	9,300.00	40.00	12,400.00	21,700.00	
	พื้นไม้เทียม 25x200 มม.	179.00	ตร.ม.	1100.00	196,900.00	120.00	21,480.00	218,380.00	
	รวมราคา งานพื้น				270,840.00		66,200.00	337,040.00	
02.04.	งานผนัง								
	ผนังก่ออิฐบล๊อค	385.00	ตร.ม.	180.00	69,300.00	84.00	32,340.00	101,640.00	
	ผนังโครงคร่าวเหล็ก 75x38x1.6mm(@=600mm.)	399.00	ตร.ม.	550.00	219,450.00	100.00	39,900.00	259,350.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

เจ้าของโครงการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่

- รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคโธ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาเมื่อวันที่

03 กุมภาพันธ์ 2569

ประมาณการโดย

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

(นายชิตะภัทร โพธิ์แสน)

(นายนิธิต สถาทอง)

(นางสาววิภาวรรณ กิ่งกุล)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมราคา งานผนัง				288,750.00		72,240.00	360,990.00	
02.05.	งานฉาบผนัง								
	ผนังฉาบผนังภายใน	522.00	ตร.ม.	100.00	52,200.00	87.00	45,414.00	97,614.00	
	ผนังฉาบผนังภายนอก	195.00	ตร.ม.	100.00	19,500.00	95.00	18,525.00	38,025.00	
	ผนังกระเบื้องเซรามิค 200 x 250mm.	385.00	ตร.ม.	280.00	107,800.00	180.00	69,300.00	177,100.00	
	ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ 6mm.	399.00	ตร.ม.	80.00	31,920.00	20.00	7,980.00	39,900.00	
	ผนังไม้ฝาสังเคราะห์ 150x8mm.	399.00	ตร.ม.	200.00	79,800.00	100.00	39,900.00	119,700.00	
	รวมราคา งานฉาบผนัง				291,220.00		181,119.00	472,339.00	
02.06.	งานบันได								
	ขั้นบันไดไม้เทียม 25x300mm.	3.60	ตร.ม.	1500.00	5,400.00	150.00	540.00	5,940.00	
	พื้นไม้เทียม 25x150mm.	2.20	ตร.ม.	1100.00	2,420.00	100.00	220.00	2,640.00	
	ราวบันได&ราวกันตก สูง 0.90m.	5.40	เมตร	1800.00	9,720.00	250.00	1,350.00	11,070.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

เจ้าของโครงการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่

- รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคก อำเภอมือสวรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2569

ประมาณการโดย

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

(นายชิตะภัทร โพธิ์แสน)

(นายนิธิต สภาทอง)

(นางสาววิภาวรรณ กิ่งกุล)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมราคา งานบันได				17,540.00		2,110.00	19,650.00	
02.07.	งานประตูหน้าต่าง								
	ป1- ประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80x2.00 ม.+อุปกรณ์และงานสี	10.00	ชุด	4800.00	48,000.00	1,300.00	13,000.00	61,000.00	
	ป2- ประตูพีวีซี 0.70x2.00 ม.	5.00	ชุด	2900.00	14,500.00	800.00	4,000.00	18,500.00	
	ป3- ประตูเมลามีน 0.80x2.00 ม.+อุปกรณ์	15.00	ชุด	3800.00	57,000.00	1,100.00	16,500.00	73,500.00	
	น1- หน้าต่างเลื่อนอลูมิเนียม 1.50x1.20 ม.	40.00	ชุด	5200.00	208,000.00	-	-	208,000.00	
	น2- หน้าต่างเปิดอลูมิเนียม 0.80x1.20 ม.	5.00	ชุด	3500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
	น3- หน้าต่างกระทุงอลูมิเนียม 0.60x0.60 ม.	5.00	ชุด	1400.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	รวมราคา งานประตูหน้าต่าง				352,000.00		33,500.00	385,500.00	
02.08.	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	ชักโครกนั่งราบบแบบกดพร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	3800.00	19,000.00	450.00	2,250.00	21,250.00	
	อ่างล้างหน้าแขวนติดผนัง	5.00	ชุด	1700.00	8,500.00	450.00	2,250.00	10,750.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

เจ้าของโครงการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ประมาณการโดย

..... ประธานกรรมการ



..... กรรมการ



..... กรรมการ

แบบเลขที่

- รายการเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2569

(นายขิระภัทร โพธิ์แสน)

(นายนิธิต สภาทอง)

(นางสาววิภาวรรณ กิ่งกุล)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ท่อซาร์ปอย่างล้างหน้า	5.00	ชุด	450.00	2,250.00	50.00	250.00	2,500.00	
	ก๊อกน้ำอย่างล้างหน้า	5.00	ชุด	480.00	2,400.00	50.00	250.00	2,650.00	
	กระจกเงา	5.00	ชุด	500.00	2,500.00	150.00	750.00	3,250.00	
	ตะแกรงระบายน้ำดักกลิ่น	5.00	ชุด	180.00	900.00	35.00	175.00	1,075.00	
	สายฉีดชำระ	5.00	ชุด	280.00	1,400.00	35.00	175.00	1,575.00	
	ฝักบัวอาบน้ำ	5.00	ชุด	530.00	2,650.00	35.00	175.00	2,825.00	
	ราวแขวนผ้า	5.00	ชุด	520.00	2,600.00	35.00	175.00	2,775.00	
	ที่ใส่สบู่	5.00	ชุด	320.00	1,600.00	35.00	175.00	1,775.00	
	รวมราคา งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์				43,800.00		6,625.00	50,425.00	
02.09.	งานทาสี								
	สีทาผนังปูนภายนอก	195.00	ตร.ม.	53.64	10,459.80	30.00	5,850.00	16,309.80	
	สีทาผนังปูนภายใน	522.00	ตร.ม.	53.64	28,000.08	30.00	15,660.00	43,660.08	

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

เจ้าของโครงการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ประมาณการโดย

..... ประธานกรรมการ

(นายชิตะภัทร โพธิ์แสน)

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่

..... กรรมการ

..... กรรมการ

(นางสาววิภาวรรณ กิ่งกุล)

รายการเลขที่

03 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สีทาผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ภายใน	555.00	ตร.ม.	53.64	29,770.20	30.00	16,650.00	46,420.20	
	สีทาผนังไม้ฝาสังเคราะห์ภายนอก	256.00	ตร.ม.	53.64	13,731.84	30.00	7,680.00	21,411.84	
	สีทาฝ้าภายนอก	97.00	ตร.ม.	53.64	5,203.08	30.00	2,910.00	8,113.08	
	สีทาฝ้าภายใน	378.00	ตร.ม.	53.64	20,275.92	30.00	11,340.00	31,615.92	
	สีทาพื้นไม้เทียม	190.00	ตร.ม.	110.00	20,900.00	35.00	6,650.00	27,550.00	
	สีทาชันบันไดไม้เทียม	18.00	ตร.ม.	110.00	1,980.00	35.00	630.00	2,610.00	
	รวมราคา งานทาสี				130,320.92		67,370.00	197,690.92	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม				1,674,430.92		582,334.00	2,256,764.92	
03.	งานระบบประปา - สุขาภิบาล								
03.01.	งานเดินท่อน้ำเสียและท่อโสโครก								
	ท่อส้วม PVC Dia.100 (4") ชั้น 5	42.00	เมตร	110.00	4,620.00	50.00	2,100.00	6,720.00	
	ท่อส้วม PVC Dia.55 (2")ชั้น 5	56.00	เมตร	35.00	1,960.00	30.00	1,680.00	3,640.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

เจ้าของโครงการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคก อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาเมื่อวันที่

03 กุมภาพันธ์ 2569

ประมาณการโดย

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

(นายชิตะภัทร โพธิ์แสน)

(นายนิธิต สถาทอง)

(นางสาววิภาวรรณ กิ่งกุล)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ข้ออ 45 องศา ขนาด 100 (4")	5.00	ตัว	65.00	325.00	-	-	325.00	
	ข้อง 90 องศา ขนาด 100 (4")	10.00	ตัว	55.00	550.00	-	-	550.00	
	ข้ออ 45 องศา ขนาด 55 (2")	14.00	ตัว	17.00	238.00	-	-	238.00	
	ข้อง 90 องศา ขนาด 55 (2")	15.00	ตัว	20.00	300.00	-	-	300.00	
	ข้อต่อลดขนาด 55x40 (2"x1-1/2")	5.00	ตัว	25.00	125.00	-	-	125.00	
	สามทางวางบาง 55 (2")	5.00	ตัว	70.00	350.00	-	-	350.00	
	รวมราคา งานเดินท่อน้ำเสียและท่อโสโครก				8,468.00		3,780.00	12,248.00	
03.02.	งานเดินท่อน้ำดี								
	ท่อประปา PVC Dia.25 (1") ชั้น 8.5	50.00	เมตร	70.00	3,500.00	18.00	900.00	4,400.00	
	ท่อประปา PVC Dia.18 (1/2") ชั้น 8.5	53.00	เมตร	43.00	2,279.00	15.00	795.00	3,074.00	
	บอลวาล์ว Dia.18 (1/2")	7.00	ตัว	35.00	245.00	-	-	245.00	
	ข้อต่อลด 25x18 (1"x1/2")	1.00	ตัว	10.00	10.00	-	-	10.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

เจ้าขอโครงการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ประมาณการโดย

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

แบบเลขที่

- รายการเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2569

(นายชิตะภัทร โพธิ์แสน)

(นายนิธิต สภาทอง)

(นางสาววิภาวรรณ กิ่งกุล)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ข้อง 90 องศา ขนาด 18 (1/2")	54.00	ตัว	8.00	432.00	-	-	432.00	
	ข้อง 90 องศา ขนาด 25 (1")	1.00	ตัว	15.00	15.00	-	-	15.00	
	ข้อต่อสามทาง ขนาด 18 (1/2")	10.00	ตัว	10.00	100.00	-	-	100.00	
	ข้อต่อสามทางลด ขนาด 25x18 (1"x1/2")	5.00	ตัว	22.00	110.00	-	-	110.00	
	ข้อง 90 เกลียวในทองเหลือง ขนาด 18 (1/2")	15.00	ตัว	22.00	330.00	-	-	330.00	
	ฝาครอบ ขนาด 25 (1")	1.00	ตัว	12.00	12.00	-	-	12.00	
	รวมราคา งานเดินท่อหน้าดี				7,033.00		1,695.00	8,728.00	
03.03.	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 800 ลิตรพร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	4800.00	24,000.00	1,200.00	6,000.00	30,000.00	
	วงบ่อซีเมนต์ 0.80x0.40 m.	20.00	ใบ	160.00	3,200.00	250.00	5,000.00	8,200.00	
	ฝาปิดวงบ่อซีเมนต์ 0.80x0.40 m.	5.00	ใบ	120.00	600.00	-	-	600.00	
	บ่อตกไขมัน	5.00	ชุด	1750.00	8,750.00	250.00	1,250.00	10,000.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

เจ้าของโครงการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ประมาณการโดย

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2569

(นายชิตะภัทร โพธิ์แสน)

(นายนิธิต์ สถาทอง)

(นางสาววิภาวรรณ กิ่งกุล)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	บ่อพักน้ำเสียสำเร็จรูป	13.00	ชุด	300.00	3,900.00	250.00	3,250.00	7,150.00	
	ท่อโยหิน Dia.20 (8")	49.00	เมตร	120.00	5,880.00	120.00	5,880.00	11,760.00	
	วางระบายน้ำ ด้วย สำเร็จรูป	98.00	เมตร	611.32	59,909.36	183.39	17,972.22	77,881.58	
	ผารางระบายน้ำ ตะแกรงเหล็ก	98.00	เมตร	273.33	26,786.34	82.00	8,036.00	34,822.34	
	รวมราคา งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร				133,025.70		47,388.22	180,413.92	
	รวมราคา งานระบบประปา - สุขาภิบาล				148,526.70		52,863.22	201,389.92	
04.	งานระบบไฟฟ้า								
04.01.	งานดวงโคมไฟฟ้า								
	โคมไฟศาลาปาหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 32W	35.00	ชุด	550.00	19,250.00	250.00	8,750.00	28,000.00	
	โคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 W.	10.00	ชุด	280.00	2,800.00	250.00	2,500.00	5,300.00	
	รวมราคา งานดวงโคมไฟฟ้า				22,050.00		11,250.00	33,300.00	
04.02.	งานสวิตซ์และเต้ารับ								

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

เจ้าของโครงการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคโค อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ประมาณการโดย

 ประธานกรมการ

 กรมการ

 กรมการ

แบบเลขที่

- รายการเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2569

(นายชิตะภัทร โพธิ์แสน)

(นายนิธิต สถาทอง)

(นางสาววิภาวรรณ กิ่งกุล)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สวิตช์	40.00	ชุด	30.00	1,200.00	250.00	10,000.00	11,200.00	
	สวิตช์ 2 ทาง	10.00	ชุด	50.00	500.00	250.00	2,500.00	3,000.00	
	เต้ารับไฟฟ้า	70.00	ชุด	80.00	5,600.00	250.00	17,500.00	23,100.00	
	รวมราคา งานสวิตช์และเต้ารับ				7,300.00		30,000.00	37,300.00	
04.03.	งานเดินสายไฟฟ้า								
	สายไฟเมน THW-A 1x25	200.00	เมตร	25.00	5,000.00	5.00	1,000.00	6,000.00	
	สายไฟกราวด์ THW 1x16	130.00	เมตร	60.00	7,800.00	5.00	650.00	8,450.00	
	สายไฟ THW 1x4	450.00	เมตร	20.00	9,000.00	4.00	1,800.00	10,800.00	
	สายไฟ THW 1x2.5	1,200.00	เมตร	15.00	18,000.00	3.00	3,600.00	21,600.00	
	สายไฟ THW 1x1.5	2,500.00	เมตร	8.00	20,000.00	2.00	5,000.00	25,000.00	
	ท่อร้อยสายไฟ 1"	60.00	เมตร	35.00	2,100.00	2.00	120.00	2,220.00	
	ท่อร้อยสายไฟ 3/4"	100.00	เมตร	25.00	2,500.00	2.00	200.00	2,700.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

เจ้าของโครงการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคก อำเภอมือสุมัง จังหวัดสุรินทร์

ประมาณการโดย  ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

 กรรมการ

..... กรรมการ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2569

(นายชิตะภัทร โพธิ์แสน)


(นายนิธิต สถาทอง)

(นางสาววิภาวรรณ กิ่งกล)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟ 1/2"	200.00	เมตร	20.00	4,000.00	2.00	400.00	4,400.00	
	ท่อร้อยสายไฟ 3/8"	400.00	เมตร	15.00	6,000.00	2.00	800.00	6,800.00	
	ท่ออ่อนร้อยสาย	1.00	เหมา	2500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	อุปกรณ์ข้อต่อและอื่นๆ	1.00	เหมา	5000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมราคา งานเดินสายไฟฟ้า				81,900.00		13,570.00	95,470.00	
04.04.	งานแผงสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์+มิเตอร์								
	แผงเมนควบคุมระบบไฟฟ้าและแท่งกราวด์	5.00	ชุด	4000.00	20,000.00	1,500.00	7,500.00	27,500.00	
	มิเตอร์ 220 V. 15 (45) A.	5.00	ชุด	920.00	4,600.00	500.00	2,500.00	7,100.00	
	รวมราคา งานแผงสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์+มิเตอร์				24,600.00		10,000.00	34,600.00	
	รวมราคา งานระบบไฟฟ้า				135,850.00		64,820.00	200,670.00	

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	จำนวนงวดงาน		คำจ้างและการจ่ายเงิน	ระยะเวลา
1	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์	4,560,000.00	3	งวด		40 วัน
	ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์				งวดที่ 1 คิดเป็นจำนวนเงิน 30 % ของคำจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้ - เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ หมวดงาน งานรื้อถอน,งานดิน หิน หวายและฐานราก งานแบบหล่อคอนกรีต คอนกรีตโครงสร้าง, งานเหล็กเสริมคอนกรีต, งานโครงสร้าง เสาตามเหล็กรูปพรรณ, งานบันไดเหล็กรูปพรรณ, งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณและ มุงหลังคา ตามสัญญาจ้างและแบบรายการประกอบแบบ	
					งวดที่ 2 คิดเป็นจำนวนเงิน 40 % ของคำจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้ - เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ หมวดงาน งานฝ้าเพดาน, งานปูกระเบื้องพื้น, งานก่อนผนังฉาบผนัง งานพื้นผิวปูนโป๊ ตามสัญญาจ้างและแบบรายการประกอบแบบ	40 วัน
					งวดที่ 3 คิดเป็นจำนวนเงิน 30 % ของคำจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้ - เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ หมวดงาน งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์, งานทาสี, งานเดินท่อน้ำดี น้ำเสียท่อโอโครก, งานระบบสุขภัณฑ์ภายในอาคาร, งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างและ งานประดิษฐ์งานประติมากรรมต่าง ตามสัญญาจ้างและแบบรายการประกอบแบบ และทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ	40 วัน
					รวมระยะเวลาวันดำเนินการ	120 วัน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายชิตะภัทร โพธิ์แสน)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายนิธิ์ สภาทอง)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาววิภาวรรณ กิ่งกล)

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ